



LEGENDA SKLADEB

- SS01 STÁVAJÍCÍ SKLADBA STŘECHY
- ASPALTOVÝ PÁS
 - STŘEŠNÍ PANEL TL 80 mm
 - PODPĚRNÝ TRÁMEC/
 - VZDUCHOVÁ MEZERA
 - MINERÁLNÍ ROHOŽ
 - STROPNÍ PANEL TL 220 mm

LEGENDA SPECIFIKACÍ

- AS 01 VĚTRACÍ MŘÍŽKY BUDOU DEMONTOVÁNY, VĚTRACÍ OTVOR BUDE PRODLOUŽEN PLASTOVÝM POTRUBÍM, NA LÍCE FASÁDY BUDE OSAZENÁ NOVÁ PLASTOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA S OKAPNICÍ A INTEGROVANOU SÍTÍ PROTI HMYZU
- AS 02 STÁVAJÍCÍ ZATEPLENÍ PODHLEDU BUDE ODSTRANĚNO A POVRCH BUDE OČIŠTĚN
- AS 03 STÁVAJÍCÍ KAZETOVÝ PODHLED - VÝMĚNA KAZET A OPRAVA KCE- 30 %
- AS 04 STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ DLAŽBA BUDE VYBOURANÁ
- AS 05 STÁVAJÍCÍ ČISTÍCÍ ZÓNA BUDE VYBOURANÁ
- AS 06 STÁVAJÍCÍ OKAPOVÝ CHODNÍK Z BETONOVÉ DLAŽBY BUDE VYBOURANÝ VČETNĚ PODKLADNÝCH VRSTEV DO HLUBKY 300 mm POD ÚT.
- AS 07 STÁVAJÍCÍ VĚTRACÍ KANÁLY - STÁVAJÍCÍ BETON BUDE OČIŠTĚN A NESOUDRŽNÉ ČÁSTI BUDOU OTLUČENY, PŘÍPADNÁ OBNAŽENÁ VÝZTUŽ BUDE ZATŘENÁ PASIVAČNÍM NÁTĚREM A POVrch BETONU ZAPRAVEN REPROFILACÍ MALTOU, OCELOVÁ MŘÍŽ BUDE OBROUŠENA, OČIŠTĚNA A NÁSLEDNĚ NÁTŘENA DVOUVRSTVÝM NÁTĚROVÝM SYSTÉMEM
- AS 08 STÁVAJÍCÍ DVÍŘKA SKŘINĚ HUP OBROUSIT, OČIŠTIT A NATŘÍT DVOUVRSTVÝM NÁTĚROVÝM SYSTÉMEM
- AS 09 STÁVAJÍCÍ ZÁBRADLÍ BALKONŮ BUDE DEMONTOVÁNO A SNESENO
- AS 10 STÁVAJÍCÍ ZÁBRADLÍ U ZADNÍHO SCHODIŠTĚ BUDE OBROUŠENO, OČIŠTĚNO A NÁTŘENO DVOUVRSTVÝM NÁTĚREM
- AS 11 NA VŠECH BALKONECH BUDE PROVEDENA KONTROLA STAVU ŽELEZOBETONOVÉ DESKY. NESOUDRŽNÉ ČÁSTI BUDOU ODSTRANĚNY, OBNAŽENÁ VÝZTUŽ BUDE OČIŠTĚNA A OPATŘENA ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM A DESKA VYSPRAVENA REPROFILACÍ MALTOU PRO BETONOVÉ KONSTRUKCE
- AS 12 STÁVAJÍCÍ VSTUPNÍ HLINIKOVÉ DVĚŘE (ZADNÍ VSTUP) BUDOU VYBOURÁNY VČETNĚ ZÁRUBNÍ
- AS 13 STÁVAJÍCÍ VSTUPNÍ HLINIKOVÉ DVĚŘE (PŘEDNÍ VSTUP) BUDOU VYBOURÁNY VČETNĚ ZÁRUBNÍ SOUČASTI DVĚŘÍ JE I ZVONKOVÉ TABLO KTERÉ BUDE DEMONTOVÁNO PŘED VYBOURÁNÍM DVĚŘÍ, KABELÁŽ ZVONKOVÉHO TABLA BUDE PRODLOUŽENA A BUDE OSAZENO NOVÉ ZVONKOVÉ TABLO NA PŘÍLEHLOU STĚNU DO LÍCE IZOLANTU
- AS 14 DEMONTÁŽ OZNAČENÍ ULICE A ČÍSLA POPISNÉHO
- AS 15 STÁVAJÍCÍ ZÁBRADLÍ FRANCOUZSKÝCH OKEN BUDE DEMONTOVÁNO
- AS 16 DEMONTÁŽ SVODŮ BLESKOSVODU A BLESKOSVODU NA STŘEŠE
- AS 17 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH KAMER
- AS 18 DEMONTÁŽ A PO PROVEDENÍ ZATEPLENÍ ZPĚTNÁ MONTÁŽ ČIDLA KOTELNY
- AS 19 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ ZADNÍ STRÍŠKY A STRÍŠEK NAD BALKONY
- AS 20 SVÍTLIDLO NAD VCHODY A POHYBOVÉ SENZORY-DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ DO LÍCE IZOLANTU
- AS 21 DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ ATIKOVÉHO ZDIVA
- AS 22 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OPECHOVÁNÍ ZE SKŘINĚ HUP
- AS 23 STÁVAJÍCÍ DVĚŘE BUDOU VYBOURÁNY
- AS 24 DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ - (SATELITY, KLIMATIZACE, MARKÝZY, OPLAŠTĚNÍ, SUŠÁKY...)
- AS 25 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VSTUPNÍCH DVĚŘÍ NA STŘECHU
- AS 26 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH STŘEŠNÍCH VPUSŤÍ
- AS 27 DEMONTÁŽ ROZVADĚČŮ A VYBOURÁNÍ PODÉRNÉ ŽIDKY
- AS 28 STÁVAJÍCÍ ŽEBŘÍK BUDE DEMONTOVÁN
- AS 29 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO KAZETOVÉHO PODHLEDU A ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ ZATEPLENÍ (HERAKLIT)
- AS 30 STÁVAJÍCÍ ANTÉNNÍ STOŽÁR BUDE OČIŠTĚN A OPATŘEN NOVÝM NÁTĚREM, V MÍSTĚ STOŽÁRU BUDE NA STĚNĚ STROJOVNÝ VÝTAHU VYNECHÁN IZOLANT, OKOLO STOŽÁRU BUDE PROVEDENO PŘESTĚRKOVÁNÍ A SILIKONOVÁ OMÍTKA
- AS 31 VYBOURÁNÍ NÁSLAPNÉ VRSTVY AŽ K NOSNÉ VRSTVĚ BALKONŮ
- AS 32 VYBOURÁNÍ BETONOVÝCH STUPŇŮ U VSTUPU NA STŘECHU

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKY

- TECHNICKÁ ZPRÁVA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
- VŠECHNY PARAPETY BUDOU DEMONTOVÁNY
- NA VŠECH MĚNĚNÝCH OKNECH BUDOU DEMONTOVÁNY I VNITŘNÍ PARAPETY
- PŘED ZATEPLENÍM BUDOU VŠECHNY DŘEVĚNÉ KOJE ZKRÁCENY (SEŘIZOVY) ABY NEDOCHÁZELO KE KOLIZI S K2S

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		PARÉ Č.
Ing. JIŘÍ SVOBODA		Ing. RÖBERT TOMOV	Ing. JIŘÍ SVOBODA		
STAVEBNÍK: SPOLUČENSTVÍ VLASTNÍKŮ NEUŽILOVA 4, BRNO NEUŽILOVA 686/4, BOHUNICE, 625 00 BRNO					
PROJEKT:	ZATEPLENÍ A STAVEBNÍ ÚPRAVY BD NEUŽILOVA 4, BRNO			STUPĚŇ A DRUH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:	PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
ČÁST DOKUMENTACE:	D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			DATUM:	09/2023
OBSAH:	STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE POHLED SEVERNÍ			FORMÁT:	12x44
				MĚŘÍTKO	VÝKRES Č.
				1:50	D.1.1.b-07